

云南省产品质量监督检验研究院

检验报告附页

No: GJ201603095

共5页第2页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	
1	外形尺寸偏差	高	mm ±5	+5	合格	
		宽	mm ±5	+3	合格	
		深	mm ±5	-2	合格	
2	柜类主要尺寸	折叠衣物放置空间深	mm ≥450	507	合格	
	书柜层间净高	mm ≥230	265	合格		
3	床类主要尺寸	双层床上、下铺间净空高	mm ≥1150	1221	合格	
		双层床安全警示线	mm	双层床安全栏板上应设置限制床垫放置高度的永久性警示线, 该警示线距安全栏板上端面距高≥200	警示线距安全栏板上端面距离: 213	合格
		双层床安全栏缺口长	mm 500~600	507	合格	
4	面板、框架邻边垂直度(对角线长度≥1000)	mm	≤3	2	合格	
5	面板、框架邻边垂直度(对边长度<1000)	mm	≤2	1	合格	
6	面板、正视面板件翘曲度(700≤对角线长度<1400)	mm	≤2.0	0.3	合格	
7	门、桌面和抽屉面平整度	mm	≤0.2	0.07	合格	
8	金属件外观要求	管材1	/	管材应无裂缝, 叠缝	符合要求	合格
		管材2	/	管材外露管口端面应封闭	符合要求	合格
		焊接件1	/	焊接处应无虚焊、脱焊、焊穿、错位	符合要求	合格
		焊接件2	/	合格系数≥0.7 焊接件应无无夹渣、无气孔、无焊瘤、焊死头、无咬边、无飞溅.	有焊瘤 合格系数0.8	合格
		冲压件	/	应无脱层、裂缝	符合要求	合格